

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2021 года

_____ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Строительство распределительной сети 10/0,4кВ для электроснабжения жилого микрорайона в пос. Пригородный в Кременкульском сельском поселении в Сосновском муниципальном районе Челябинской области. 1 этап строительства
(наименование стройки)

КЛ 0,4 кВ от ТП-4 до жилого дома № 54

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-03

пусконаладочные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 4 кв. 2021 г.

Сметная стоимость	2,09	(0,11) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	2,09	(0,11) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,99	(0,05) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3,57	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
1	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия			1					
		1 ОТ					5,18		5,18	18,53	96
		ЗТ	чел.-ч	0,32		0,32					
		Итого по расценке					5,18		5,18		
		ФОТ							5,18		96
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			3,83		71
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1,86		35
		Всего по позиции							10,87		202
2	ТЕРп01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	1 испытание			1					
		1 ОТ					35,21		35,21	18,53	652
		ЗТ	чел.-ч	2,43		2,43					
		Итого по расценке					35,21		35,21		
		ФОТ							35,21		652
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			26,06		482
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			12,68		235
		Всего по позиции							73,95		1 369
3	ТЕРп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	1 фазировка			1					
		1 ОТ					13,27		13,27	18,53	246
		ЗТ	чел.-ч	0,82		0,82					

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					13,27		13,27		
		ФОТ							13,27		246
	Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			9,82		182
	Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			4,78		89
		Всего по позиции							27,87		517
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							53,66		994
		В том числе:									
		Оплата труда рабочих							53,66		994
		Прочие затраты							112,69		2 088
		Пусконаладочные работы							112,69		2 088
		В том числе:									
		оплата труда							53,66		994
		накладные расходы							39,71		735
		сметная прибыль							19,32		359
		Итого ФОТ (справочно)							53,66		994
		Итого накладные расходы (справочно)							39,71		735
		Итого сметная прибыль (справочно)							19,32		359
		ВСЕГО по смете							112,69		2 088,00

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]